

DARBU APJOMI

NR. P.K	DARBI, MATERIĀLI	VIENĪBA	VIEN. DAUDZ.	PIEZĪMES
1	2	3	4	5
1.	Pievienojums esošajai siltumapgādes sistēmai katlu mājā, uzstādot ventīļus 2x DN 25, DN20, DN15	kompl.	1	DN - nosacītais diametrs
2.	Rūpn. izolētas, lokanas, paškompensējošas 4-cauruļu sistēmas siltumtrases 2x32/28+18/175 zemzemes bezkanāla izbūve atklātā tranšējā	m	13,0	UPONOR
3.	Izolētas 4-cauruļu trases līkums	gab.	2	UPONOR
4.	Tērauda lodveida krāns siltumtrases un apkures sistēmas tukšošanai katlumājas ievadā DN 25	gab.	2	
5.	Tērauda lodveida krāns siltumtrases tukšošanai katlumājas ievadā, DN 15	gab.	2	
6.	Caurule tukšošanas izlaidēm, DN20 / DN 15	m / m	6 / 6	
7.	Siltumtrases ievada bedre, 1 x 1 x 1,4m/1,2m (h)	gab./gab.	1/1	
8.	Ievads elastīgais, 2x32/28+18/175	gab.	2	
9.	Gala uzmava, 2X32/28+18/175	gab.	2	
10.	Brīdinājuma lenta	m	13	
11.	Smilts-grants pamats un apbērums	m ³	8	
12.	Hidrauliskā pārbaude	m	52	
13.	Pievienojums proj. siltumapgādes sistēmai jaunbūv. ēkā, 2 DN25, uzstādot 2 ventīļus DN25	kompl.	1	
14.	Esošās siltumtrases demontāža proj. ēkas šķērsošanas vietā	m	17	
15.	Siltumtrases posma izbūve demontētās vietā apkārt jaunbūvējamai ēkai (analoģa esošajai)	m	24	

Pasūtītājs: APES NOVADA DOME			Objekts: APES NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „VĀVERĪTE„PIEBŪVE				ARH. NR. 05-85-2014		
			Adrese: PASTA IELA 25, APE APES NOVADS			STADIJA	MARKA	LAPA	LAPAS
						TP	SAT	4	4
BŪVPROJ.D.VAD	R. MENKOVSKIS		MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UN DARBU APJOMI.			inženieris RAIMONDS MENKOVSKIS sert. nr. 50 - 1517			
			MĒROGS						