

NR. P.K.	DARBI, MATERIĀLI	VIENĪBA	VIEN. DAUDZ.	PIEZĪMES
24.	Siltumizolācijas čaula Armaflex AC, b=13mm, Henco caurulei 18x2, (AC-13x018)	m.	155	
25.	Paroc siltumizolācijas čaula PSALCT, b=40 mm Henco caurulei 32x3 un DN 25 katlu mājā	m.	12	
26.	Metāla caurule pieslēgumam katlu mājā, DN 25 /metāla caurules fasondaļas	m./kompl.	5/1	VS 3262
27.	Apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude	kompl.	1	
VENTILĀCIJA				
28.	Ventilators S&P Silent-200	gab.	4	N-2, N-3, N-4, N-5
29.	Ventilators S&P Silent-300	gab.	1	N-1
30.	Apgriezienu regulators S&P REB-1	gab.	6	N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6
31.	24 stundu taimeris	gab.	6	N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6
32.	Cinkotā skārda gaisa vads SR, D 160	m.	1	N-1
33.	Izolēts cinkotā skārda gaisa vads, D 160, b=50 mm apšūts ar cinkoto skārdu	m.	1	N-1
34.	Paroc izolācijas akmens vates paklājs MAT35ALC, b=100 mm	m ²	4	N-1, N-2, N-3, N-4, N-5
35.	Cinkotā skārda gaisa vads SR, D 125	m.	6	N-2, N-3, N-4, N-5
36.	Izolēts cinkotā skārda gaisa vads, D 125, b=50 mm apšūts ar cinkoto skārdu	m.	4	N-2, N-3, N-4, N-5
37.	Jumtiņš, D 260/D 225	gab./gab.	1/4	N-1, N-2, N-3, N-4, N-5
38.	Āra ventilators Elicent EXT160 B	gab.	1	N-6
39.	Pretvārsts RSK 160	gab.	1	N-6
40.	Reste GAO 425x85	gab.	3	N-6 SALDA
41.	Cinkotā skārda gaisa vads SR, D 160	m.	7	N-6
42.	Cinkotā skārda 90 grādu līkums, D 160/ gala korķis, D 160	gab./gab.	1/1	N-6
43.	Elektromateriāli, palīgmateriāli, marķēšanas materiāli, izpilddokumentācija (akti, pases)	kompl.	1	N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6
44.	Pārplūdes restes Halton 2xTVC 400x200	kompl.	2	
45.	Pārplūdes restes Halton 2xTVC 300x150	kompl.	2	

Pasūtītājs: APES NOVADA DOME				Objekts: APES NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "VĀVERĪTE" PIEBŪVE				ARH. NR. 05-85-2014		
				Adrese: PASTA IELA 25, APE, APES NOVADS			STADIJA	MARKA	LAPA	LAPAS
							TP	AV	6	6
PROJ.D.VAD	R. MENKOVSKIS		06.2014.	IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA				inženieris RAIMONDS MENKOVSKIS sert. nr. 50 - 1517		