NR. P.K.	DARBI, MATERIĀLI	VIENĪBA	VIEN. DAUDZ.	PIEZĪMES
1	2	3	4	5
	VENTILĀCIJA			
1	Ventilators S & P Silent-200	gab.	1	N-2
2	Ventilators S & P Silent-300	gab.	2	N-1, N-3
3	Apgriezienu regulators S & P REB-1	gab.	3	
4	24 stundu taimeris	gab.	3	
5	Cinkotā skārda gaisa vads SR, D 160	m	5	N-1, N-3
6	Izolēts cinkotā skārda g/vads, D 160, b=50mm apšūts ar cink. skārdu	m	2	N-1, N-3
7	Paroc izolācijas akmens vates paklājs MAT35ALC, b=100mm	m^2	3	
8	Paroc izolācijas akmens vates paklājs MAT35ALC, b=50mm	m^2	4	
9	Cinkotā skārda gaisa vads SR, D 125	m	4	N-2
10	Izolēts cinkotā skārda g/vads, D 125, b=50mm apšūts ar cink. skārdu	m	1	N-2
11	Jumtiņš, D 225	gab.	1	N-2
12	Jumtiņš, D 260	gab.	2	N-1, N-3
	Elektromateriāli, palīgmateriāli, marķēšanas materiāli,			
13	izpilddokumentācija (akti, pases)	kompl.	1	N-1, N-2, N-3
14	Pārplūdes restes Halton 2 x TVC 400 x 200	kompl.	2	
	Pārplūdes restes Halton TVC 300 x 150	kompl.	1	

PASTA IELA 25, APE, APES NOVADS					NR.	14 - 2014		
APES NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "VĀVERĪTE" RENOVĀCIJA					STADIJA	MARKA	LAPA	LAPAS
PASŪTĪTĀJS	APES NOVADA DOME					V	3	3
				IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA		ARHITEKTA IMANTA TIMERMAŅA BIROJS		
BŪVPROJ. VAD	I. TIMERMANIS							
IZSTRĀDĀJA	I. TIMERMANE							
				MĒROGS				