

Materiālu specifikācija

Nr.	Nosaukums	vien.	skaits
1.	Zemapmetuma pārslēdzis	gab.	6
2.	Zemapmetuma 1-pol. slēdzis	gab.	16
3.	Zemapmetuma kontakts ar zemēš. spaili	gab.	11
4.	Zemapmetuma nozarkārba	gab.	50
5.	Kabelis ar vara dzīslām 3x1,5 mm ²	m	50
6.	Kabelis ar vara dzīslām 3x2,5 mm ²	m	30
7.	Sienas kvēlsp. armatūra 40W	gab.	2
8.	Dienas gaismas armatūra 4x18W iebūvējama ar atstarotāju	gab.	8
9.	Dienas gaismas armatūra 2x36W piekārtā ar kupolu IP 65	gab.	1
10.	Gofrēta plastmasas caurule d=25mm	m	20
11.	Plastmasas kabeļkanāls 40x20mm	m	40
12.			
13.			
14.			
15.			

Darbu apjomi

Nr.	Nosaukums	vien.	sk.
1.	Nozarkārbu uzstādīšana	gab.	50
2.	Slēdžu un pārslēdžu uzstādīšana	gab.	21
3.	Kontaktu ar zemēšanas spaili 1.fāzu montāža	gab.	20
4.	Armatūru ar kvēlspuldzēm montāža	gab.	2
5.	Dienas gaismas armatūru montāža	gab.	9
6.	El. kabeļu un vadu montāža pie sienas	100m	0.2
7.	Caurumu urbšana sienā	gab.	15
8.	Kabeļu montāža caurulēs. kanālos	m	60
9.	El.nosūces ventilatoru pieslēgšana	gab.	2
10.	Armatūru demontāža no fasādes	gab.	2
11.	Vadu un kabeļu demontāža no fasādes	m	30
12.	Slēdžu un pārslēdžu demontāža	gab.	6
13.	Kontaktu ar zemēšanas spaili 1.fāzu demontāža	gab.	22
14.			
15.			

PASTA IELA 25, APE, APES NOVADS		NR.	14 - 2014		
APES NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "VĀVERĪTE" RENOVĀCIJA		STADIJA	MARKA	LAPA	LAPAS
PASŪTĪTĀJS	APES NOVADA DOME	TP	EL	5	5
BŪVPROJ. VAD	I.Miķelsons	Materiālu specifikācija un darbu apjomi		ARHITEKTA IMANTA TIMERMAŅA BIROJS	
		MĒROGS			