

21.04.

Jautājums:

Projekta dokumentācijā EL sadaļā ir L-5 apgaismojuma armatūra, tāmes formā (exel EL p) šī pozīcija neparādās.

Vai projektā ir paredzēts uzstādīt L-5 apgaismojuma armatūras?

Atbilde:

Nē. Nav paredzēts.

17.04.

PRETENDENTU UZDOTIE JAUTĀJUMI:

- ✓ Lūdzam norādīt apjomu S3-karstais ūdensvads Vara caurules Ø25, veidgabali.
- ✓ Siltumtrases posma izbūve demontētās vietā apkārt jaunbūvētai ēkai, izpildījums analogi esošam. m 24.00 Lūdzam precizēt, kādas siltumtrases caurules ir izmantotas šobrīd un vai siltumtrasei jāparedz jaunas caurules, vai var izmantot demontētos posmus?
- ✓ Lūdz precizēt, kurš darbu apjomu saraksts ir jāizmanto sastādot finanšu piedāvājumu. (darba apjomu ieraksts EXSEL faila „AR+BK” darba lapā nesakrīt ar apjomiem „Apjomu saraksts darbu izsolei”. Pozīcijas 35;60;61;62. Darba lapā šiem ierakstiem ir sīkāki atšifrējumi materiālu sarakstam
- ✓ Lūdz precizēt darbu apjomu sarakstu lokālai tāmēi *”Iekšējie kanalizācija un ūdensvadi”* 17. pozīcijai *„Karstais ūdensvads”* un 18. pozīcijai *„Vara caurules Ø25, veidgabali”* trūkst apjomu ieraksts.
- ✓ Iepirkuma dokumentācijā nav atrodami sasējumi *„Iekšējā kanalizācija un ūdensvadi”* sadaļai. Lūdz pievienots arī pilnu EL sadaļas projektu.
- ✓ Tehniskajā projektā ir norādīta kokšķiedru plātne 5mm sienām un pārsegumam. Ražotājs piedāvā šo materiālu grīdām zem parketa un lamināta, bet ne priekš sienu apšūšanas. Vai tur nav kļūda, varbūt tur ir domāts 50mm biezumā? Lūdz precizēt šos apjomus.
- ✓ Tehniskajā projektā griezumā D-D uz atzīmes +3,35 parādās līmēts stikls 15mm, bet būvdarbu apjomos šādu apjomu nav. Lūdz precizēt.
- ✓ Lokālajā tāmē Nr.1-4 pozīcijā 18 darbu daudzumu ailīte ir tukša. Lūdz precizēt.
- ✓ Tehniskajā projektā pie grīdas kokšķiedras plātne ir norādīta 20mm, bet būvdarbu apjomos ir norādīta kokskaidu plātne 24mm. Lūdz precizēt.
- ✓ Būvdarbu apjomos nav iekļauta jaunās piebūves pieslēgšanās pie esošās ēkas (esošās ēkas fasādes demontāža, esošā loga demontāža, durvju ailes izveidošana un logu ailes aizmūrēšana). Lūdz precizēt šos apjomus.
- ✓ Vai durvīm un logu ailēm apakšējās daļās stikla paketēm ir jāparedz Triplex? Lūdz precizēt.
- ✓ Lokālajā tāmē Nr.1-5 pozīcijā 19 ir norādīti 24 gaismekļi, bet tehniskajā projektā ir 34 gab. Lūdz precizēt apjomus (attiecīgi mainīsies 21. un 23. pozīcija).
- ✓ Lokālajā tāmē Nr.1-1 pozīcijā 64 ir norādīta difūzijas membrānas plēves montāža, bet tehniskajā

projektā ir norādīta gan vēja izolācijas montāža, gan pretkondensāta izolācija. Lūdzu precizēt šos apjomus.

✓ Lokālā tāmē 1-7

19	17-00000	Siltumtrases posma izbūve demontētās vietā apkārt jaunbūvētai ēkai, izpildījums analogi esošam.	m	24,00
----	----------	---	---	-------

Lūdzu, norādiet esošās siltumtrases caurules diametru, materiālu un siltinājumu. Lūdzu precizēt šos apjomus.

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

(sagatavoja tehniskā projekta izstrādātājs - SIA „Arhitekta Imanta Timmermaņa birojs”)

1. TUALETĒS NAV PAREDZĒTAS KABĪNES
2. TUALETĒS UZ SIENĀM NAV FLĪZES
3. UZ VECO KORPUSU ĀRSIENĀ (KOKA KARKASS, ½ ĶIEĢEĻU APŠUVUMS) JĀIZBŪVĒ DURVIS, SK. GRIEZUMUS A-A, B-B
4. TĀMĒS 23. POZ. –VAR BŪT,, STYROFOAMM,,-GALVENAIS –TEHNISKIE RĀDĪTĀJI
5. „FIBO,, BLOKI -5 MPA
6. TĀMĒ 59. POZ. SK. TĀMĒ POZ. 40 UN „BK,, SPECIFIKĀCIJĀ TĒRAUDA PROFILI
7. TĀMĒ 60.POZ. VAR LIKT DIFŪZIJAS MEMBRĀNU VAI PRETKONDENSĀTA PLĒVI
8. TERASĒ STIKLA UZJUMTENIS –**VAJADZĪGS** IZMĒRI KOPĒJIE 2.65X5.9
9. ŪDENSAPGĀDĒ 18. POZ. –ANULĒJAMA 17. POZ. IR VIRSRAKSTS
10. MEHANIZĒTĀ GRUNTS PLANĒŠANAS ĒKAS PROJEKCIJĀ **120 M3**
11. GRĪDAS KOKŠĶIEDRU PLĀTNE MDF 22 MM
12. DURVJU APAKŠĒJĀS DAĻAS STIKLOJUMIEM JĀBŪT TRIPLEX VAI CITĀDI DROŠAM
13. GAISMEKĻU SKAITS -34 (LOKĀLĀ TĀME 1-5)
14. PAR VĒJA IZOLĀCIJU UN PRETKONDENSĀTA IZOLĀCIJU JUMTĀ,- IR 2 VEIDU SKĀRDA IESEGUMA JUMTI , JUMTS VIRS ZĀLES –GRIEZUMS E-E, PĀRĒJO SKĀRDA IESEGUMA JUMTU SK. GRIEZUMOS D-D UN C-C
15. SIENĀS IESTRĀDĀJAMA KOKŠĶIEDRU PLĀTNE HDF 5 MM
16. SASTĀDOT FINANŠU PIEDĀVĀJUMU JĀVADĀS PĒC EXCEL FAILA „AR,,+,,BK,,
17. PĀRBŪVĒJAMĀIS SILTUMTRASES POSMS T-1,T-2 UN T-3, T-4 RŪPNIECISKI IZOLĒTAS „LOGSTOR,, TIPA SILTUMTRASE D32/110 UN KARSTĀ ŪDENS D25/110

Paskaidrojums tāmes sastādīšanai.

Pasūtītājs paskaidro, ka iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.2.1. paskaidrojuma lapā ir norādīti izdevumu veidi, kurus var iekļaut izmaksās. Tajā norādītie lielumi nav saistoši Pretendentam, sastādot finanšu piedāvājumu tāmes. Pretendents, sastādot tāmes iepirkuma finanšu piedāvājumam, piedāvā savus izdevuma procentus konkrētajās pozīcijās. Finanšu piedāvājums par būvuzraudzību un autoruzraudzību nav jāiesniedz.

