

**TELPU APDARES DARBU TABULA**

Telpas Nr. plānā	Telpas nosaukums	Platība (m²)	GRĪDAS (m²)				SIENAS (m²)				GRIESTI (m²)			
			Ēvelēti priedes koka dēji tonēti un lakoti ar divkomponentu parketa laku (ekviv. Biolar vai analogu)	Keramikas flīzes 300x300 uz fižu līmes ar hidroizolējošu šuvju aizplidījumu un grīdlīsti h=100 mm no tāda paša materiāla	Krāsojums ar divkomponenta epoksīda krāsu ( ekviv. Rīgas laku un krāsu rūpnīca EPOGRID 500 vai analogs)	OSB plāksne	Esošā apmetuma remonts, špahtelēšana un krāsošana ar akrila kopolimēra krāsu uz gruntējuma	Gipskatona špahtelēšana un virsmas krāsojums ar akrila kopolimēra lateksa krāsu uz gruntējuma.	Keramikas flīzes 200x300 uz javas h=2000 mm augstumā ar hidroizolējošu šuvju aizplidījumu.	Koka statņu slīpēšana un lakošana ar matētu laku (ekviv.f. Tikkurila Kiva 10 vai analogs)	Koka dēļu slīpēšana, tonēšana un lakošana ar matētu laku (ekviv.f. Tikkurila Kiva 10 vai analogs)	Minerālšķiedras modultipa piekārtie griesti "Knauf AMF Ventatec" 600x600 mm vai analogs	Gipskatona špahtelēšana un virsmas krāsojums ar akrila kopolimēra lateksa krāsu uz gruntējuma.	Koka spāru slīpēšana un lakošana ar matētu laku (ekviv.f. Tikkurila Kiva 10 vai analogs)
<b>1.stāvs</b>														
101	Vējtveris	4,10	—	4,10	—	—	4,70	6,40	—	—	—	4,10	—	—
102	Vestibils	24,40	—	24,40	—	—	—	36,60	—	—	24,40	—	—	—
103	Kabinets	14,10	14,10	—	—	—	10,00	30,00	—	—	14,10	—	—	—
104	Muzeja telpa	98,70	98,70	—	—	—	91,90	27,10	—	—	98,70	—	—	—
105	Glabātuve	11,70	11,70	—	—	—	14,00	26,90	—	—	11,70	—	—	—
106	Priekštelpa	8,00	—	8,00	—	—	8,40	17,20	—	—	8,00	—	—	—
107	Tualete	3,50	—	3,50	—	—	3,40	3,40	13,10	—	—	3,50	—	—
108	Tualete	2,60	—	2,60	—	—	1,10	5,00	11,90	—	—	2,60	—	—
109	Noliktava	33,40	—	—	33,40	—	43,40	33,50	—	—	—	—	33,40	—
	<b>Kopā 1.st.:</b>	200,50	124,50	42,60	33,40	—	176,90	186,10	25,00	—	137,20	29,90	33,40	—
<b>2.stāvs</b>														
201	Halle	14,70	14,70	—	—	—	—	32,30	—	—	—	—	30,40	—
202	Sanāksmju telpa	77,20	83,60	—	—	—	—	42,50	—	72,60	—	—	98,90	25,60
203	Saimniecības telpa	6,70	—	6,70	—	—	—	19,40	—	—	—	—	8,20	—
204	Audēju darbnīca	32,50	35,20	—	—	—	—	30,10	—	16,40	—	—	43,20	10,20
	<b>Kopā 2.st.:</b>	133,80	133,50	6,70	—	—	—	124,30	—	89,00	—	—	180,70	35,80
205	Pažobeļe	20,50*	—	—	—	20,50	—	—	—	—	—	—	32,20	—
206	Pažobeļe	20,50*	—	—	—	20,50	—	—	—	—	—	—	32,20	—
207	Pažobeļe	8,50*	—	—	—	8,50	—	—	—	—	—	—	15,20	—
208	Pažobeļe	8,50*	—	—	—	8,50	—	—	—	—	—	—	15,20	—
	<b>Kopā :</b>	334,30	268,00	49,30	33,40	58,00	176,90	299,40	25,00	89,00	137,20	29,90	308,90	35,80

PIEZĪME;  
Platības apzīmētas ar \* telpu kopējā platībā netiek ieskaitītas

**Būvprojekts**  
Reg. Nr. 3195-R

J.Poruka 8-225, Cēsis  
tāl.: +371 29259513  
e: buvprojekts@gmail.com

Projekts: *Vēstures un amatniecības centra izveide, pārbūvējot ēku ar kad. Nr.3605 006 1203 002*

Adrese: *Skolas iela 4, Ape, Apes novads*

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
<i>Daļas vad.</i>	<i>I.Maurāne</i>		<i>22.08.2017.</i>
<i>Projektēja</i>	<i>I.Maurāne</i>		<i>22.08.2017.</i>

Pasūtītājs: <i>Apes novada dome</i>		Stadija: MBP	Ras.marka/Nr.:
Pasūtītājs: <i>Apes novada dome</i>		Mērogs: <b>1:100</b>	<b>AR-14</b>
Pasūtītāja Nr.: <i>43-2017</i>		Pasūtītāja Nr.: <i>43-2017</i>	
Arhīva reģ.Nr.: <i>43-17</i>			

*Apdares darbu tabula.*