


VISPĀRĒJIE CELTNIECĪBAS DARBI

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Apjoms	Piezīmes
1	2	3	4	5
1	Fasādes apdares darbi.			
1.1	Cokola siltināšana ar Ecotim Xes 200 ekstrudētā putu polistirola plāksnēm b=100 mm	m ²	90,00	
1.2	Cokola apmetums ar minerālapmetumu b=10 mm un krāsojums ar	m ²	21,00	
1.3	Ārsienas siltināšana ar Paroc Linio 10 plāksnēm uz līmes b=150 mm pēc Paroc tehnoloģijas.	m ²	210,00	
1.4	Ārsienas minerālapmetums uz sieta b=10 mm un krāsojums ar	m ²	164,00	
1.5	Cokola skārda noseģprofils b=220 mm	t.m.	66,00	
1.6	Fasādes apšuvums ar koka dēļiņiem b=10 mm, dēļiņu slīpēšana un krāsošana ar Pinotex	m ²	45,50	
1.7	Dolomīta akmeņu mūris b=160 mm	m ²	46,00	
1.8	Esošo spāru galu slīpēšana un krāsošana ar "Pinotex"	m ²	9,00	
1.9	Jumta karnīžu un vējdēļu ierīkošana no koka dēļiņiem b=10 mm, dēļiņu slīpēšana un krāsošana ar Pinotex	m ²	80,00	
1.10	Jumta seguma ierīkošana skat.lapu AR-4	m ²	375,00	
1.11	Notekreņu uzstādīšana skat.lapu AR-4	t.m.	46,00	
1.12	Notekcauruļu uzstādīšana skat.lapu AR-4	t.m.	20,00	
1.13	Sniega barjeras uzstādīšana skat.lapu AR-4	t.m.	20,00	
1.14	Ventilācijas izvadu skārda kārbas ar jumtiņu 1,2x0,4x2,7 (h) m skat.AVK daļu	gab.	1	
1.15	Ventilācijas izvadu skārda kārbas ar jumtiņu 0,8 x0,4x1,1 (h) m skat.AVK daļu	gab.	1	
1.16	Betona C25/30 apmales ierīkošana ap ēku 70x700 mm	m ²	44,60	
2	Iekštelpu izbūves un apdares darbi.			
2.1	1.stāva grīdas pamatkārtas izbūve skat.AR-9	m ²	200,50	
2.2	2.stāva grīdas pamatkārtas izbūve skat.lapu AR-10	m ²	198,20	
2.3	Sienu tips S-3 izbūve skat.lapu AR-2 un AR-3	m ²	78,50	
2.4	Sienu tips S-4 izbūve skat.lapu AR-2 un AR-3	m ²	48,50	
2.5	Sienu tips S-5 izbūve skat.lapu AR-2 un AR-3	m ²	31,00	
2.6	Sienu tips S-6 izbūve skat.lapu AR-2 un AR-3	m ²	30,00	
2.7	Sienu tips S-7 izbūve skat.lapu AR-2 un AR-3	m ²	4,60	
2.8	Sienu tips S-8 izbūve skat.lapu AR-2 un AR-3	m ²	40,00	
2.9	Esošā apmetuma remonts, špahtelēšana un krāsošana ar akrila kopolimēra krāsu uz gruntējuma skat.lapu AR14	m ²	176,90	
2.10	Ģipškartona špahtelēšana un virsmas krāsojums ar akrila kopolimēra lateksa krāsu uz gruntējuma skat.lapu AR-14	m ²	299,40	
2.11	Keramikas flīzes ar hidroizolējošu šuvju aizpildījumu h=2000 mm skat.lapu AR-14	m ²	25,00	

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Apjoms	Piezīmes
1	2	3	4	5
2.12	2.stāva jumta plaknes siltināšana no apakšpuses ar Paroc akmens vati eXtra b=50 mm, un apšūšana ar 2 k. ģipškartona plāksnēm.	m ²	296,00	
2.13	Koka spāru, statņu un savilču slīpēšana un lakošana ar matētu laku (ekviv.f.Tikkurila Kiva 10 vai analogu)	m ²	35,80	
2.14	Jauno durvju un lūku montāža, skat.lapu AR-13	gab./m ²	13/27,40	
2.15	Stikla starpsienu montāža, skat.lapu AR-13	gab./m ²	5/29,30	
2.16	Jaunu PVC logu montāža, skat.lapu AR-12	gab./m ²	11/39,50	
2.17	Jaunu palodžu montāža logiem, skat.lapu AR-12	gab.	7	
2.18	"Velux" logu montāža jumtā, skat.lapu AR-12	gab.	8	
2.19	1.st.moduļveida piekārtu griestu tips "Knauf AMF Ventatec" ierīkošana, skat.lapu AR-11; AR-14	m ²	29,90	
2.20	1.st.griestu apšūšana ar dēļiņiem liktiem pamīšus, slīpēšana, tonēšana un lakošana ar matētu laku (ekviv.f.Tikkurila Kiva 10 vai analogs) skat.lapu AR01-11; AR-14	m ²	137,70	
2.21	1.st.griestu apšūšana ar ģipškartona plāksni b=15 mm, špahtelēšana un virsmas krāsojums ar akrila kopolimēra lateksa krāsu uz gruntējuma skat.lapu AR-11, AR-14	m ²	33,40	
2.22	Grīdas iesegums no ēvelētiem priedes koka dēļiem, kas tonēti un lakoti ar divkomponentu parketa laku (ekviv. Biolar vai analogu)	m ²	268,00	
2.23	Koka grīdlīste h=100 mm, kas tonēta un lakota ar matētu laku (ekviv. f.Tikkurila Kiva 10 vai analogs)	t.m.	100,00	
2.24	Grīdas iesegums no keramikas flīzēm 300x300 uz flīžu līmes "Sakret FK Plus" ar hidroizolējošu šuvju aizpildījumu	m ²	49,30	
2.25	Grīdlīste no keramikas flīžu materiāla h=100 mm.	t.m.	49,00	
2.26	Betona virsmas krāsojums ar divkomponenta epoksīda krāsu (ekviv.Rīgas laku un krāsu rūpnīca EPOGRID 500 vai analogs)	m ²	33,40	
2.27	Grīdlīste no PVC profila h=100 mm.	t.m.	21,00	
2.28	Grīdas iesegums ar OSB plāksni b=20 mm	m ²	58,00	

 Būvprojekts Reg. Nr. 3195-R		J.Poruka 8-225, Cēsis tālr.: +371 29259513 e: buvprojekts@gmail.com		Projekts: <i>Vēstures un amatniecības centra izveide, pārbūvējot ēku ar kad. Nr.3605 006 1203 002</i>	
Amats		Uzvārds		Paraksts	
Datums		Datums		Datums	
Dajas vad.		I.Maurāne		22.08.2017.	
Projektēja		I.Maurāne		22.08.2017.	
Adrese: <i>Skolas iela 4, Ape, Apes novads</i>				Pasūtītājs: <i>Apes novada dome</i>	
Rasējums:				Stadija: MBP	
Celtniecības darbu apjomi.				Ras.marka/Nr.: AR-15	
				Mērogs: 1:100	
				Pasūtījuma Nr.: 43-2017	
				Arhīva reģ.Nr.: 43-17	