

Skaidrojošais apraksts.

Saskaņā ar pasūtītāja uzdevumu tiek izstrādāts esošās katlu telpas atjaunošanas projekts ar esošā granula katla nomaiņu. Katlu telpa atrodas ēkas pirmā stāvā, tai visas sienas mūrētas un apmestas.

Esošo malkas katlu saglabā. Bet granulu katlu nomaina uz jaunu pilnībā automatizētu granulu katlu ar 150 kW jaudu un padeves sistēmu ar ārējo granulu tvertni.

Līdz ar katlu tiek nomainīts - atjaunots viss katlu telpas aprīkojums un siltumapgādes mezgls. Sistēma tiks pieslēgta esošam ūdens ievadam caur jaunbūvējamo mīkstināšanas iekārtu.

Katlu telpā tiek atjaunota grīda un ārējās durvis.
Vēl tiek nomainīts esošais dūmenis un atjaunoti segumi.
Tiek atjaunoti arī visi ieksējie katlu telpas tīkli.

Sastādīja:



/M.Šmite/

LBSBSSI Nr. 3-00428